

Kosztorys wykonania łąki kwietnej parkowej siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej

Liczba porządkowa	Podstawa wyceny lub pozycja analiza	Opis kosztorysowy, jednostka miary i ilości	Cena jednostkowa	Wartość kosztorysowa – robocizna R	Wartość kosztorysowa – materiały M	Wartość kosztorysowa – praca sprzętu S
1	KNR 2-21 Tablica 0407/03	Kosztorys wykonania łąki kwietnej parkowej siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej; obmiar: 900 metrów kwadratowych	brak	brak	brak	brak
2	brak	Robocizna: 1 hektar – 2,10 roboczogodziny 900 metrów kwadratowych – X roboczogodzin na podstawie powyższych zależności: X = 0,189 roboczogodziny	23 złote	23 złote razy 0,189 = 4,35 złote	brak	brak
3	brak	Nasiona: 1 hektar – 100 kilogramów 900 metrów kwadratowych – X kilogramów na podstawie powyższych zależności: X = 9 kilogramów	69 złotych	brak	69 złotych razy 9 = 621 złotych	brak
4	brak	Ciągnik: 1 hektar – 24 motogodziny 900 metrów kwadratowych – X motogodzin na podstawie powyższych zależności: X = 2,16 motogodziny	105 złotych	105 złotych razy 2,16 = 226,8 złote	brak	brak
5	brak	Pług do orki: 1 hektar – 13,6 motogodziny 900 metrów kwadratowych – X motogodzin na podstawie powyższych zależności: X = 1,22 motogodziny	68 złotych	68 złotych razy 1,22 = 82,96 złote	brak	brak
6	brak	Brona: 1 hektar – 4,4 motogodziny 900 metrów kwadratowych – X motogodzin na podstawie powyższych zależności: X = 0,4 motogodziny	64 złote	64 złote razy 0,4 = 25,6 złote	brak	brak
7	brak	Walec statyczny ciągniony gładki od 3 do 5 ton: 1 hektar – 4 motogodziny 900 metrów kwadratowych – X motogodzin na podstawie powyższych zależności: X = 0,36 motogodziny	62 złote	62 złote razy 0,36 = 22,32 złote	brak	brak
8	brak	Siewnik do nasion traw: 1 hektar – 0,83 motogodziny 900 metrów kwadratowych – X motogodzin na podstawie powyższych zależności: X = 0,07 motogodziny	67 złotych	67 złotych razy 0,07 = 4,69 złote	brak	brak

Robocizna razem: 366,72 złote

Materiały razem: 621 złotych

Sprzęt razem: 0 złotych

Razem wszystko: 987,72 złote