

Wyciąg z KNR 2-21 Tereny zieleni

Ławki parkowe

Wyszczególnienie robót:

Kol. 01–02: 1. Wykonanie wykopu z osadzeniem dwóch sztuk podpór. 2. Zasypanie, ubicie i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 3. Przycięcie, ostruganie łąt, przykręcenie obudowy drewnianej do podpór.

Kol. 03: 1. Wykonanie wykopów ciągłych. 2. Wykonanie i ustawienie deskowania. 3. Przygotowanie i ułożenie betonu, rozdeskowanie oraz zatarcie zaprawą cementową na ostro. 4 Zasypanie, ubicie i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Kol. 04: 1. Wykonanie wykopów ciągłych. 2. Przygotowanie zaprawy, wymurowanie ławki z kamienia łamanego i ospoinowanie. 3. Zasypanie, ubicie i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Nakłady na 1 m długości ławki **dla kol. 01–02**

Nakłady na 1 m³ dla ławek betonowych lub murowanych **dla kol. 03–04**

Tablica 0607

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostki miary, oznaczenia		Ławki parkowe			
	symbole eto	rodzaje zawodów, materiałów i maszyn	cyfrowe	literowe	z prefabrykatów żelbetowych		z betonu żwirowego monolitycznego	murowane z kamienia łamanego
					podpory żelbetowe	obudowa drewniana na siedzeniową		
a	b	c	d	e	01	02	03	04
01	342	Murarze – grupa II	149	r–g	3,26	-	-	10,03
02	002	Betoniarze – grupa II	149	r–g	-	-	8,30	-
03	042	Cieśle – grupa II	149	r–g	-	2,10	1,26	-
04	391	Robotnicy – grupa I	149	r–g	1,57	1,05	7,67	9,14
		Razem	149	r–g	4,83	3,15	17,23	19,17
20	-	Podpory żelbetowe	020	szt.	1,50	-	-	-
21	2041900	Łaty iglaste nasyczone kl. II	060	m ³	-	0,40	-	-
22	2370699	Masa betonowa	060	m ³	-	-	1,02	-
23	2380899	Zaprawa cementowa	060	m ³	-	-	0,07	0,34
24	2600619	Deski obrzynane, gub. 19–25	060	m ³	-	-	0,05	-
25	1630099	mm kl. III	060	m ³	-	-	-	1,20
		Kamień łamany						