

**Arkusz kalkulacji robocizny wraz z kosztami zarządzania
do budowy 6 ławek na podstawie z betonu żwirowego monolitycznego
z siedziskiem drewnianym**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość	Nakłady (r-g)	Cena jednostkowa (zł/r-g)	Wartość R (zł)
1	KNR 2-21 0607/03	Wykonanie i ustawienie desekowania dla 6 ławek Obmiar: 1,215 m ³	m ³	1,215	1,5309	30	45,93
2	KNR 2-21 0607/02	Przygotowanie i ułożenie betonu, rozdeskowanie oraz zatarcie zaprawą cementową na ostro (6 ławek) Obmiar: 1,215 m ³	m ³	1,215	10,0845	35	352,96
3	KNR 2-21 0607/03	Przycięcie, ostruganie łat, przykręcenie obudowy drewnianej do podpór (6 ławek) Obmiar: 6 m	m	6	18,9000	30	567,00
4	kalkulacja indywidualna	Konserwacja drewna na siedziskach (6 ławek, podwójna warstwa) Obmiar: 13,0752 m ²	m ²	13,0752	1,8188	25	45,47
RAZEM (R):							1011,06

Koszty bezpośrednie (R)	1011,06
Koszty pośrednie (Kp) 80% do R i S	808,85
Razem	1819,91