

Kosztorys założenia żywopłotu z laurowiśni wschodniej

Liczba porządkowa	Podstawa wyceny lub pozycja analiza	Opis kosztorysowy, jednostka miary i ilości	Cena jednostkowa	Wartość kosztorysowa – robocizna R	Wartość kosztorysowa – materiały M	Wartość kosztorysowa – praca sprzętu S
1	KNR 2-21 Tablica 0331/06	Kosztorys założenia jednorzędowego żywopłotu liściastego z laurowiśni wschodniej; obmiar: 200 sztuk	brak	brak	brak	brak
2	brak	Robocizna: 200 sztuk razy 28,08 podzielić na 100 sztuk = 56,16 roboczo- godziny	25 złotych	1404 złote	brak	brak
3	brak	Ziemia żyzna: 200 sztuk razy 3,6 metra sześciennego podzielić na 100 sztuk = 7,2 metra sześciennego	50 złotych	brak	360 złotych	brak
4	brak	Krzewy żywopłotowe: 200 sztuk razy 105 sztuk podzielić na 100 sztuk = 210 sztuk	45 złotych	brak	9450 złotych	brak
5	brak	Woda: 200 sztuk razy 0,5 metra sześciennego podzielić na 100 sztuk = 1 metr sześcienny	5 złotych	brak	5 złotych	brak

Robocizna razem: 1404 złote

Materiały razem: 9815 złotych

Sprzęt razem: 0 złotych

Razem wszystko: 11219 złotych