

Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej

Wyszczególnienie robót: 1. Wyrównanie terenu wólką. 2. Orka pługiem z dwukrotnym bronowaniem. 3. Wysianie nawozów mineralnych i zabronowanie. 4. Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie wałem.

Nakłady na 1 ha łąk

Tablica 0407

Liczba porządkowa	Wyszczególnienie – symbole eto	Wyszczególnienie – rodzaje zawodów, materiałów i maszyn	Jednostki miary, oznaczenia – cyfrowe	Jednostki miary, oznaczenia – literowe	Wykonywanie łąk parkowych siewem – bez nawożenia; Kategoria gruntu I-II	Wykonywanie łąk parkowych siewem – bez nawożenia; Kategoria gruntu III	Wykonywanie łąk parkowych siewem – bez nawożenia; Kategoria gruntu IV	Wykonywanie łąk parkowych siewem – z nawożeniem; Kategoria gruntu I-II	Wykonywanie łąk parkowych siewem – z nawożeniem; Kategoria gruntu III	Wykonywanie łąk parkowych siewem – z nawożeniem; Kategoria gruntu IV
0,1	761	Ogrodnicy – grupa I	149	roboczogodziny	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
20	brak	Nasiona traw	033	kilogramy	100	100	100	100	100	100
21	1420800	Azofoska	034	tony	brak	brak	brak	0,5	0,5	0,5
70	39100	Ciągnik kołowy	148	motogodziny	13,1	19,1	20,87	15,6	22,2	24
71	133240	Pług do orki (bez ciągnika)	148	motogodziny	6,72	12,1	13,6	6,72	12,1	13,6
72	13330	Brona	148	motogodziny	1,98	2,4	2,44	3,28	4,2	4,4
73	12211	Walec statyczny ciągniony gładki od 3 do 5 ton	148	motogodziny	3,6	3,8	4	3,6	3,8	4
74	13361	Siewnik do nasion traw (bez ciągnika)	148	motogodziny	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
75	13362	Siewnik do nawozów (bez ciągnika)	148	motogodziny	brak	brak	brak	1,17	1,17	1,17